

SYSTÉM : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000–4-41: 2007

– ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (príloha A.1)

ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ (príloha A.2)

– OCHRANA PRI PORUČIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)


DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)

– DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (čl. 415.1)

DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE (čl. 415.2)

URČENIE VONKAŠÍCH VPLIVOV – PODLA STN 33 2000-5-51:2007 (vrd. PROTOKOL)

LEGENDA MIESTNOSTI		
Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	m ² OSVETLENOSŤ lx
201	CHODBA	20,09 100
202	KANCELARIA	27,43 500
203	KANCELARIA	34,00 500
204	SKLAD	6,09 100
205	PREDSEŇ	9,38 100
206	KANCELARIA	20,03 500
207	KANCELARIA	17,78 500



POZNÁMKA

VŠEKA OSADENIE ZASUVIEK JE KÓTOVANÁ V CENTIMETROCH OD PODLAHY

ELEKTRO – ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO-PROJEKT	Ing. Peter Mihók	PARÉ Č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK	STARÝ TRH č. 24	060 01 KEŽMAROK	
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK	ICO: 30320526	TEL: 052/452 29 50	
STAVBA : BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA				
PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE				
KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47				
OBSAH:	SVETELNÁ A ZASUVKOVÁ INŠTALÁCIA		MIERKA	č.v.
	– Poschodie		1 : 50	502