

NAPÁJACI SYSTÉM :   ŠTRUKTUROVANÁ KABELAŽ – 60V, DC – SELV


OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000–4–41: 2007

– ZÁKLADNÁ OCHRANA :       ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI (príloha A.1)

  ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ (príloha A.2)

– OCHRANA PRI PORUČE :       MALÉ NAPÄTIE SELV (čl. 414)

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000–5–51:2007 (viď. PROTOKOL)



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	m²	OSVETLENOSŤ lx
201	CHODBA	20,09	100
202	KANCELÁRIA	27,43	500
203	KANCELÁRIA	34,00	500
204	SKLAD	6,09	100
205	PREDSEŇ	9,38	100
206	KANCELÁRIA	20,03	500
207	KANCELÁRIA	17,78	500

LEGENDA

- ROZVOD ŠTRUKTUROVANEJ KABELAŽE – FTP 4x2xAWG23 Cat. 6A V RÚRKE FX 25
- HLAVNÉ POSPÁJANIE – CY16 (Z–Z) – POD OMIETKOU
- DATOVÝ ROZVADZAČ
- [ ŠK

DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ 45 / STP Cat. 6A
- KAMERA
- HLAVNÝ ROZVADZAČ HR – PRÍZEMIE
- PODRUŽNÝ ROZVADZAČ RP1 – POSCHODIE
- TTTT HUS

HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA
- PRIPOJOVACÍ BOD POSPÁJANIA – VODOVOD
- PRIPOJOVACÍ BOD POSPÁJANIA – PLYN
- PRIPOJOVACÍ BOD POSPÁJANIA – ÚSTREDNÉ KÚRENIE

ELEKTRO–ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK	Ing. Peter MIHÓK	
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK	STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	
STAVBA : <b>BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA</b> PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE <b>KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47</b>			
OBSAH: SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY + UZEMNENIE – Poschodíe		MIERKA 1 : 100	č.v. <b>506</b>