


WL 2 – CYKY 5x10
hlavný prívod – rozvádzač RP2
SKLAD + GARÁŽ
pokračuje – v. výkres č.504

WL 3 – CYKY 5x10
hlavný prívod – rozvádzač RP3
PÓDIUM – ZÁHRADA
pokračuje – v. výkres č.504



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	m ²	OSVETLENOSŤ lx
101	CHODBA SO ZÁVEROM	13,19	100
102	CHODBA	15,12	100
103	CHODBA SO SCHODISKOM	9,38	160
104	ÚČTAREN	26,58	500
105	ZASADAČKA	19,29	500
106	SKLAD	7,67	200
107	KANCELARIA	24,88	500
108	PREDSEŇ	4,64	100
109	WC MUŽI	3,40	100
110	WC ŽENY	3,05	100
111	KOTOLA	11,55	300
112	SKLAD	12,10	200

SYSTEM : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000-4-41: 2007
– ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI (príloha A.1)
ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ (príloha A.2)
– OCHRANA PRI PORUČIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)
DVOJITA ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)
– DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (čl. 415.1)
DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPAJANIE (čl. 415.2)
URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000-5-51:2007 (v.č. PROTOKOL)

POZNÁMKA

VŠEKA OSADENIE ZASUVIEK JE KOTOVANÁ V CENTIMETROCH OD PODLAHY

ELEKTRO–ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT	PARÉ č.
VYPRACOVÁVAL	ING. PETER MIHÓK	Ing. Peter Mihók	
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK	STÁRÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	
STAVBA :	BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE KEŽMAROK, STÁRÝ TRH č.47	STUPEŇ – PROJEKT NA REALIZÁCIU	
OBSAH:	SVETIELNÁ A ZASUVKOVÁ INŠTALÁCIA	MIERKA 1 : 50	č.v. 501
	– Prílohy		